




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๔๒,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๔ ตร.ม.
พร้อมรางระบายน้ำ คสล. แบบรูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๒.๐๐ ม. ฝาปิดรางระบายน้ำแบบ คสล.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๑๖๑,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
 - ๖.๕ _____
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นางสาวนฤมล เมหาศิริ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ
 - ๗.๒ นางสาวอุดมพร ยอดเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๗.๓ นายรัตนชัย สหวรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่างระดับต้น


 (นางสาวนฤมล เมหาศิริ)


 (นางสาวอุดมพร ยอดเพชร)


 (นายรัตนชัย สหวรักษ์)

สรุปราคากลางงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตลาดนัดผ้าไหม ศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 ปริมาณงาน ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,354.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. แบบรูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 152.00 ม. ฝ้าปิดวางระบายน้ำแบบ คสล. ขนาด 0.40 ม. x 0.39 ม.
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์
 สรุปประมาณการตาม ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 กำหนดราคากลางวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F		หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	1,655,066.20	1.3057	2,161,019.94	Factor F กรณีฝนปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน			2,161,019.94	
	คิดเป็นราคาประมาณ			2,161,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
พื้นที่ดำเนินการ 2,354 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 918.01 บาท					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนฤมล เมธาศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุดมพร ยอดเพชร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัตนชัย สหวรักษ์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น

ราคากลางงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตลาดนัดผ้าไหม ศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,354.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. แบบรูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 152.00 ม. ฝาปิดวางระบายน้ำแบบ คสล. ขนาด 0.40 ม. x 0.39 ม.

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์

กำหนดราคากลางวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท / หน่วย	รวม	บาท / หน่วย	รวม	บาท	
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 รื้อพื้นเดิมลึก 0.10 เมตร เกรตปรับระดับ บดอัดแน่น	2,354.00	ตร.ม.	-	-	14.27	33,591.58	33,591.58	
2	งานรองพื้น								
	2.1 ทราห์ยาบรองพื้น (รองผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก)	117.70	ลบ.ม.	429.91	50,600.41	112.00	13,182.40	63,782.81	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 2,354.00 ตร.ม. ความหนา 0.15 ม.								
	3.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1.1 คอนกรีต (สำหรับงานผิวทาง) 280 ksc.	353.10	ลบ.ม.	2,018.69	712,799.44	327.00	115,463.70	828,263.14	
	3.1.2 Wire Mesh Dia. 4 mm. @ 0.20 m. #	2,354.00	ตร.ม.	28.28	66,571.12	5.00	11,770.00	78,341.12	
	3.1.3 ไม้แบบ	47.29	ลบ.ฟ.	593.46	28,064.72	-	-	28,064.72	
	3.1.4 ไม้คร่าว	14.18	ลบ.ฟ.	504.67	7,156.22	-	-	7,156.22	
	3.1.6 ค่าแรงประกอบแบบ	93.96	ตร.ม.	-	-	139.00	13,060.44	13,060.44	
	3.1.7 ตะปู	23.49	กก.	79.44	1,866.05	-	-	1,866.05	
	3.1.8 น้ำมันทาผิวไม้	4.98	ลิตร	15.00	74.70	35.00	174.30	249.00	
	3.1.9 ขัดมันเรียบผิวพื้น	2,354.00	ตร.ม.	-	-	40.00	94,160.00	94,160.00	
	3.2 Contraction Joint ความยาว 217.00 ม.								
	3.2.1 DOWEL BAR RB 15	524.53	กก.	21.196	11,117.94	3.60	1,888.31	13,006.25	
	3.2.2 ทาสี + จาระบี	656.00	ชุด	-	-	2.00	1,312.00	1,312.00	
	3.2.3 JOINT SEALER กว้าง 1 ซม. ลึก 2 ซม.	214.00	ม.	15.00	3,210.00	14.77	3,160.78	6,370.78	
	3.2.4 ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	214.00	ม.	-	-	23.63	5,056.82	5,056.82	
	3.2.5 แผ่นพลาสติก ขนาดกว้าง 1.20 ม.	214.00	ม.	8.75	1,872.50	-	-	1,872.50	
	3.3 Longitudinal Joint ความยาว 446.77 ม.								
	3.3.1 TIE BAR DB 12	428.90	กก.	22.940	9,838.97	3.60	1,544.04	11,383.01	
	3.3.2 JOINT SEALER กว้าง 1 ซม. ลึก 2 ซม.	444.00	ม.	15.00	6,660.00	14.77	6,557.88	13,217.88	
	3.3.3 ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	444.00	ม.	-	-	23.63	10,491.72	10,491.72	
4	งานระบบระบายน้ำ								
	4.1 วางระบายน้ำ คสล. แบบรูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 152.00 ม.								
	4.1.1 คอนกรีต 240 ksc	15.60	ลบ.ม.	1,943.93	30,325.31	327.00	5,101.20	35,426.51	
	4.1.2 ขุดดิน ผึ่งกลบ	82.08	ลบ.ม.	-	-	142.00	11,655.36	11,655.36	
	4.1.3 ทราห์ยาบอัดแน่น	12.16	ลบ.ม.	429.91	5,227.71	104.00	1,264.64	6,492.35	
	4.1.4 คอนกรีตหยาบ	6.08	ลบ.ม.	1,570.09	9,546.15	327.00	1,988.16	11,534.31	
	4.1.5 เหล็กเสริม RB 6	858.00	กก.	24.419	20,951.50	4.40	3,775.20	24,726.70	
	4.1.6 เหล็กเสริม RB 9	1,811.00	กก.	21.475	38,891.225	4.40	7,968.40	46,859.63	
	4.1.7 เหล็กฉาก L- 50 x 50 x 4 มม.	304.00	ม.	70.17	21,331.68	44.66	13,576.64	34,908.32	
	4.1.8 ลวดผูกเหล็ก	80.07	กก.	76.95	6,161.39	-	-	6,161.39	
	4.1.9 ไม้แบบ	202.00	ลบ.ฟ.	593.46	119,878.92	-	-	119,878.92	
	4.1.10 ค่าแรงประกอบแบบ	288.80	ตร.ม.	-	-	139.00	40,143.20	40,143.20	
	4.1.11 ตะปู	50.50	กก.	79.44	4,011.72	-	-	4,011.72	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท / หน่วย	รวม	บาท / หน่วย	รวม	บาท	
	4.2 ฝ้าปิดรางระบายน้ำแบบ คสล. ขนาด 0.40 x 0.39 ม. หนา 0.10 ม.								
	4.2.1 คอนกรีต 240 KSC	7.37	ลบ.ม.	1,943.93	14,326.76	327.00	2,409.99	16,736.75	
	4.2.2 เหล็กเสริม RB 6	101.36	กก.	24.419	2,475.11	4.40	445.98	2,921.09	
	4.2.3 เหล็กเสริม RB 9	1,064.28	กก.	21.475	22,855.41	4.40	4,682.83	27,538.25	
	4.2.4 ลวดผูกเหล็ก	49.53	กก.	76.95	3,811.33	-	-	3,811.33	
	4.2.4 ไม้แบบ	53.00	ลบ.ฟ.	593.46	31,453.38	-	-	31,453.38	
	4.2.5 ค่าแรงประกอบแบบ	76.00	ตร.ม.	-	-	139.00	10,564.00	10,564.00	
	4.2.6 ตะปู	13.25	ก.ก.	79.44	1,052.58		-	1,052.58	
	4.3 ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Dia. 0.40 ม. ชั้น 3 จำนวน 14.00 ม.								
	4.3.1 ท่อกลม คสล. ขนาด Dia. 0.40 ม.พร้อมยาแนว	14.00	ม.	325.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	4.3.2 ขุดดิน ผึ่งกลบ	12.85	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,824.70	1,824.70	
	4.3.3 ทราียมหลังท่อ	2.94	ลบ.ม.	429.91	1,263.94	104.00	305.76	1,569.70	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน				1,237,946.17		417,120.03	1,655,066.20	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร							1.3057	
	เป็นเงินค่างานประเมินงานก่อสร้าง							2,161,019.94	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐมล เมธาศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุตมพร ยอดเพชร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัตนชัย สหวรักษ์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น